

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2020〕170号

市生态环境局关于江苏谦胜合成材料有限公司地垫生产线技术改造项目环境影响报告表的批复

江苏谦胜合成材料有限公司：

你单位报批的《江苏谦胜合成材料有限公司地垫生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你单位按照《报告表》中确定的内容在溧阳市戴埠镇西工业园区6号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设和生产过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1.按照“清污分流、雨污分流”原则完善厂区排水管网。食堂废水与生活污水经化粪池预处理后接管戴埠污水泵站进入溧阳市花园污水处理厂集中处理。

2.严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，印刷工段排气筒排放的非甲烷总烃参照执行福建省地方标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准；天然气供热装置燃烧尾气中颗粒物、SO₂执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准，NO_x按常州市溧阳生态环境局《关于开展锅炉综合整治工作的通知》（常溧环〔2020〕4号）文件要求执行50 mg/m³的排放标准；切割、喷胶工段有组织排放的非甲烷总烃执参照行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/2146-2018）表2排放限值；无组织排放非甲烷总烃厂界参照执行福建省地方标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值。

3.对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求规范建设及维护固废暂存场所，并按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化；危险废物须委托有资质单位规范处置；危废库房产生的废气须进行收集和净化吸附处理

5.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺

和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，并落实《报告表》提出的环境管理和环境监测计划。

6.按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为（t/a）：（括号内为增减量）

1.废水：无需申请总量。

2.废气：颗粒物 ≤ 0.0006 （-2.2494）、 $\text{SO}_2 \leq 0.005$ （-1.195）、 $\text{NO}_x \leq 0.032$ （-0.648）、非甲烷总烃 ≤ 0.5123 （-1.2828）。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定进行验收，向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目编码：2020-320481-29-03-533842）



（此件公开发布）

抄送：溧阳市戴埠镇人民政府，南京易环环保科技有限公司

常州市生态环境局办公室

2020年9月14日印发
