

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2021〕158号

市生态环境局关于常州博尼特种钢管有限公司不 锈钢管生产线技改项目环境影响报告表的批复

常州博尼特种钢管有限公司：

你公司报批的《常州博尼特种钢管有限公司不锈钢管生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你公司按照《报告表》中确定的内容在溧阳市戴埠镇镇南工业集中区进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着

重做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流”原则完善厂区排水管网。生产废水经厂区污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中相关标准及企业回用水标准后全部回用于生产；生活污水达标接管进溧阳市花园污水处理厂集中处理。同时须采取有效措施防止土壤和地下水污染。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，蒸汽锅炉天然气燃烧产生的 SO_2 、烟尘和 NO_x 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放浓度限值中“燃气锅炉”标准限值；酸洗过程产生的硝酸和氢氟酸执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1“氮氧化物(其他)”、“氟化物”标准要求及表3限值；抛丸粉尘执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1“颗粒物(其他)”标准要求及表3限值；热处理炉天然气燃烧产生的 SO_2 、烟尘和 NO_x 排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1中排放限值。

无组织排放天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。

3. 对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

4. 严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须按《报告表》及相关文件要求全部安全处置或综合利用。危险废物暂存场所应按国家《危

险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)要求设置,防止造成二次污染。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念,采用先进工艺和先进设备,加强生产管理和环境管理,减少污染物产生量和排放量。

6. 加强环境风险管理,落实《报告表》提出的风险防范措施,完善突发环境事故应急预案,采取切实可行的工程控制和管理措施,有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。本项目需设置不小于 46m^3 的应急事故池,并配套相应的管道连接及阀门切换截流装置。建立健全环境保护公众参与机制和信息沟通平台,积极回应公众合理环境诉求。配合地方政府及相关部门严格落实《报告表》提出的卫生防护距离有关要求。

7. 按《报告表》及相关文件要求,规范化设置各类排污口和标志。

三、项目实施后,全厂污染物排放总量初步核定如下(t/a):

1. 废水: 无需申请总量。

2. 废气: 颗粒物 ≤ 0.2744 、 $\text{SO}_2 \leq 0.4056$ 、 $\text{NO}_x \leq 2.2314$ 、HF ≤ 0.12 。

3. 固体废物: 全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,并按规定进行验收,向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起,项目的性质、规模、

地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目编码：2101-320481-89-02-971779）



（此件公开发布）

抄送：溧阳市戴埠镇人民政府、江苏龙环环境科技有限公司。

常州市生态环境局办公室

2021年12月16日印发
