

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2023〕53号

市生态环境局关于江苏惠太汽车科技有限公司汽车安全气囊袋生产扩建项目环境影响报告表的批复

江苏惠太汽车科技有限公司：

你公司报批的《江苏惠太汽车科技有限公司汽车安全气囊袋生产扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你公司按照《报告表》中确定的内容（新增年产传统气囊袋 1080 万只，OPW 系列气囊袋 300 万只）在溧阳市社渚镇人民路 83 号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。清洗工段依托原有项目，清洗工艺废水、锅炉强排水经厂内自建污水处理设施处理后与生活污水一并接管溧阳市社渚污水处理厂集中处理。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，天然气锅炉废气排气口（DA001）颗粒物、SO₂、NO_x排放执行江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值；涂层定型工段废气处理设施排放口（DA002）非甲烷总烃排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值；激光切割工段废气处理设施排放口（DA003）颗粒物、非甲烷总烃排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值；

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3监控限值。

3. 合理布局、统一规划。选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消音及房间屏蔽等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4. 严格按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物须按《报

告表》及相关文件要求全部安全处置；危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)要求设置，防止造成二次污染。危废库房产生的废气须进行收集和净化处理。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6. 加强环境安全管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。配合地方政府及相关部门严格落实《报告表》提出的卫生防护距离有关要求。

7. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为(t/a)(括号内为全厂量)：

1. 废水：生产废水接管 25152m³/a、外排 COD₀ (1.26)、SS₀ (0.25)、石油类 0 (0.025)。

2. 废气：(有组织)颗粒物 0.516 (1.1)、SO₂0.436 (0.44)、NO_x0.67 (0.67)、非甲烷总烃 0.87 (0.87)；(无组织)颗粒物 0.32 (0.32)、非甲烷总烃 0.84 (0.84)。

3. 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用，并按规定进行验收，向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目代码：2302-320481-89-05-880288）



（此件公开发布）

抄送：溧阳市社渚镇人民政府、常州一路环境有限公司。

常州市生态环境局办公室

2023年5月4日印
