

市生态环境局关于江苏友发智能管道有限公司 喷涂中心建设项目环境影响报告书的批复

江苏友发智能管道有限公司：

你公司报批的《江苏友发智能管道有限公司喷涂中心建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告书》结论及技术评估意见，在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，你公司按照《报告书》中确定的内容（购置全自动喷漆线、喷塑线等设备设施，形成金属表面处理、涂装代加工工件 240 万吨/年的加工能力）在溧阳经济开发区进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设和生产过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告书》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

2. 按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。本项目水洗废水及喷淋废水收集后经企业污水处理站“气浮+中和+氧化+沉淀+RO+蒸发”处理后回用于水洗工序；生活污水达标接管至南渡污水处理厂集中处理。

3. 严格按《报告书》中相关要求落实废气收集及治理措施；确保各类废气稳定达标排放，减少生产过程中废气无组织排放。

抛丸废气经袋式除尘器处理后由 25m 高 DA003 排气筒排放；酸洗废气经二级碱液喷淋塔处理后由 25m 高 DA004 排气筒排放；固化炉天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后由 25m 高 DA005 排气筒排放；喷粉废气经旋风分离+脉冲滤芯反吹回收装

置处理后由 25m 高 DA006 排气筒排放；喷粉线固化冷却废气、喷漆线调漆、喷漆、烘干废气、RTO 天然气燃烧废气及危废贮存废气一并经四级干式过滤+RTO 装置处理后由 25m 高 DA007 排气筒排放。

DA003 排气筒中颗粒物、DA004 排气筒中氯化氢排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 排放限值；DA005 排气筒中颗粒物、二氧化硫、NO_x、烟气黑度执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表 1 排放限值；DA006 排气筒中颗粒物及 DA007 排气筒中颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、TVOC 执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表 1 排放限值，二氧化硫、NO_x 排放浓度执行上述标准表 2 排放限值。

厂界无组织颗粒物、二氧化硫、NO_x、氯化氢、二甲苯、非甲烷总烃执行江苏省《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 浓度限值，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 厂界标准值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表 3 排放限值。

4. 对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消音及厂房屏蔽等措施，确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

5. 严格按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求设置，危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）要求设置，危险废物按《报告书》及

相关文件要求全部安全处置，防止造成二次污染。

6. 落实《报告书》提出的土壤及地下水污染防控措施，做好土壤及地下水污染防治工作。

7. 加强施工期和运营期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。加强环境安全管理，你公司需对挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理等因环保要求建设、改造的设施和项目进行安全风险辨识，并报属地应急管理部门；编制突发环境事件应急预案，落实《报告书》提出的风险防范措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

8. 本项目以 5#厂房租赁边界外扩 100m 范围形成包络线设置卫生防护距离，全厂以 5#、10#厂房租赁边界外扩 100m 范围形成包络线设置卫生防护距离。配合属地政府及相关部门落实《报告书》提出的卫生防护距离有关要求。

9. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为（t/a）：

1. 废水：无生产废水排放，无需申请总量。

2. 废气：新增有组织颗粒物 8.061、挥发性有机物 14.13、二氧化硫 1.898、氮氧化物 8.997、氯化氢 0.4；新增无组织颗粒物 6.68、挥发性有机物 2.02、氯化氢 0.08。

3. 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按规定进行验收，验收时须邀请应急安全专家参与，验收报告向社会公开。

五、加强生产管理，落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。

六、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重

大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

七、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目代码：2403-320459-89-01-200040）

常州市生态环境局

2024 年 12 月 31 日

（此件公开发布）

抄送：溧阳市上兴镇人民政府、江苏世科环境发展有限公司。

常州市生态环境局办公室

2024 年 12 月 31 日印发
