

常州市环境保护局

常环溧验〔2018〕34号

市环保局关于溧阳市力士汽车配件制造有限公司年制造及加工汽车配件300万件项目、年产30万件汽车零部件生产线技改项目、年产6000万件汽车零部件生产线技改项目噪声、固体废物污染防治设施验收意见的函

溧阳市力士汽车配件制造有限公司：

你公司《溧阳市力士汽车配件制造有限公司年制造及加工汽车配件300万件项目、年产30万件汽车零部件生产线技改项目、年产6000万件汽车零部件生产线技改项目噪声、固体废物污染防治设施验收申请》及《溧阳市力士汽车配件制造有限公司年制造及加工汽车配件300万件项目、年产30万件汽车零部件生产线技改项目、年产6000万件汽车零部件生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告表》等材料收悉。我局于2018年8月30日组织相关部门对该项目配套的噪声、固体废物污染防治设施进行了现场检查，经研究，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

项目位于溧阳市天目湖工业园滨河路7号，公司主要从事汽车零部件生产。公司于2006年12月委托上海市环境保护科技咨询服务中心编制完成了年制造及加工汽车配件300万件项目的环境影响报告表，于2006年12月12日获得了溧阳市环保局的批复；2016年4月、2017年12月委托苏州科太环境技术有限公司编

制完成了年产30万件汽车零部件生产线技改项目、年产6000万件汽车零部件生产线技改项目的环境影响报告表，并于2016年4月15日、2017年12月20日获得了溧阳市环保局的批复（溧环表复[2016]33号、溧环表复[2017]140号）。

本次验收内容为已建成年产汽车零部件6330万件项目（3个项目）的噪声、固体废物污染防治设施验收。

二、噪声及固体废物污染防治设施落实情况

（一）噪声：项目主要噪声源为液压机、压力机、焊机、磨床、剪板机、空压机等设备，通过选用性能优质设备、隔声、减振、厂房屏蔽、距离衰减等措施控制厂界噪声。

（二）固体废物：厂区建有1座15m²的危废仓库对本项目产生的危险废物进行暂存，危废贮存场所地面均采取了防腐防渗处理，内设渗漏液收集沟；厂区建有一般固废堆场用于暂存金属边角料、残次品等一般固废。

三、验收监测（调查）结果

江苏世科同创环境技术有限公司编制的《溧阳市力士汽车配件制造有限公司年制造及加工汽车配件300万件项目、年产30万件汽车零部件生产线技改项目、年产6000万件汽车零部件生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告表》表明：

（一）噪声：东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#测点和北厂界4#测点昼、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。

（二）固体废物：全部按规定综合利用或安全处置。

四、验收结论和后续要求

项目在实施过程中按照环境影响评价文件及其批复要求建设了噪声与固体废物污染防治设施，经验收合格，同意投入运行。

项目投运后应做好以下工作：加强污染防治设施的日常维

护和监测，确保各项污染物长期稳定达标排放；加强固体废物，特别是危险废物的全过程管控，减少二次污染；强化环境风险防控措施，提高应对突发环境污染事件的能力；建立畅通的环境公众参与平台，加强与公众的沟通，公开环境信息。

常州市环境保护局

2018年9月25日

抄送：常州市溧阳环境执法局。